



蒙 矿 管 26 02

报告编号：NMTJAQW-2026-00878

# 电力绝缘安全工器具 (携带式接地和接地短路装置) 检测检验报告



委 托 单 位：包头市石宝铁矿集团有限责任公司  
受 检 单 位：包头市石宝铁矿集团有限责任公司  
样 品 名 称：携带式接地和接地短路装置  
型 号 规 格：见基本信息表  
检测检验类别：定期检测检验  
检测检验日期：2026 年 05 月 17 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



# 声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检设备当时状态；
- 7、被检设备维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：<http://www.nmgtjy.cn>



内蒙古自治区特种设备检验研究院  
电力绝缘安全工器具(携带式接地和接地短路装置)  
检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-00878 共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	包头市石宝铁矿集团有限责任公司		
	地址	包头市达茂旗石宝工业园区		
	联系人	/	电话	/
受检单位		包头市石宝铁矿集团有限责任公司		
合同编号		AQ-2026-0158		
样品名称		携带式接地和接地短路装置	样品编号	见基本信息表
检测检验地点		安全生产实验室	检测检验日期	2026 年 05 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2027 年 05 月 16 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验、成组直流电阻试验		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		王虹、贾俊杰		
备注		/		



批准：李宏伟                      审核：高奇                      主检：贾俊杰  
日期：2026.5.19                      日期：2026.5.17

内蒙古自治区特种设备检验研究院  
电力绝缘安全工器具(携带式接地和接地短路装置)  
检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-00878

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
数显温湿度测量仪	003-04	HM34	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃ K=2	2027.1
绝缘工具耐压装置	GHJS-I	DJ-034	2 级	2026.6
钢卷尺	KJ-115	20 m	±0.2mm	2026.10
接地引下线成组测试仪	DJ-035	GHCZ	1%	2026.6
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白



内蒙古自治区特种设备检验研究院  
电力绝缘安全工器具(携带式接地和接地短路装置)  
检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-00878 共 5 页 第 3 页

基本要求								
样品编号	型号规格	额定电压	制造单位		样品状态			
26-JY-135	1 节 1 米(3 节)	10KV	保定新兴电力器具制造厂		表面完好无污损			
26-JY-136	/	10KV	/		表面完好无污损			
检验环境								
环境温度(℃)		23.9		环境湿度 (%RH)		48.5		
检验项目								
样品编号	成组直流电阻试验			工频耐压试验				结论
	短路接地线规格 mm <sup>2</sup>	每米的电阻值 m Ω /m	标准要求	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	标准要求	
26-JY-135	25 mm <sup>2</sup>	4.8×10 <sup>-4</sup> Ω	成组直流电阻对于规格为25 mm <sup>2</sup> 、35 mm <sup>2</sup> 、50 mm <sup>2</sup> 、70 mm <sup>2</sup> 的短路接地线每米电阻值应	45	1	无闪络和击穿，各部分无灼伤，无发热现象。	试验时应无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	合格
26-JY-136	25 mm <sup>2</sup>	5.3×10 <sup>-4</sup> Ω	分别小于0.79 m Ω /m、0.56m Ω /m、0.40m Ω /m、0.28m Ω /m。	45	1	无闪络和击穿，各部分无灼伤，无发热现象。		合格



内蒙古自治区特种设备检验研究院  
电力绝缘安全工器具(携带式接地和接地短路装置)  
检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-00878      共 5 页 第 5 页

意见与解释	/
-------	---

本报告结束，以下空白。

